



**PREGUNTA REALIZADAS POR LOS OFERENTES RESPONDIDAS POR EL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA (AMM)**

CORRESPONDIENTE AL PROCESO (AMM-CCC-CP-2021-0002)

LICITACIONES MOLL

- 1- En la página 32 del pliego, ustedes solicitan el IR2 / IR1 del año 2021, y entendemos que esto no procede ya que legalmente existe un periodo para presentarlo luego de nuestra fecha de cierre fiscal, el cual no se ha cumplido en nuestro caso; por lo que solicitamos que esto sea corregido y se solicite el IR2 del año 2020.

Estamos solicitando el pago correspondiente del IR2 del año 2020 que correspondía a ser pagado al 30 de abril del año 2021.

- 1- ¿Cuál es la longitud de la alambrada existente a remover?

Aunque en el presupuesto se planteó como alambrada, realmente es previendo un retiro de la planta conocida como malla, en caso de ser necesario para la excavación de los enchaves en un tramo de 85 metros lineales.

- 2- ¿La limpieza y acondicionamiento del camino con equipos es tipo A o tipo B? ¿Y cuál es el espesor para remover?

Esta limpieza es superficial, está contemplada en metros cuadrados en la partida B-1

- 3- La unidad de Acarreo de Material Clasificado, Partida B.5 es incorrecta. El volumen mostrado corresponde a M3E

Contemplar M³ S

- 4- ¿Cómo sería la sección para enchaves? ¿trapezoidal, triangular...?

La sección para el enchave es trapezoidal

- 5- Suministrar dimensiones y armado de "Puente de Acceso peatonal a residencias", "Puente de acceso vehicular a residencias"

Puentes de acceso peatonal a residencias (1.0 x 1.2 x 0.12) m: varillas de 3/8" a 0.20 m A.D

Puentes de acceso vehicular a residencias (5.0 x 1.20 x 0.15) m: varillas de ½” a 0.20 A.D.

6- ¿Cuál sería la dotación para el riego de adherencia?

0.10 galones/M²

7- ¿Cuál sería la dotación para la imprimación con gravilla?

0.30 galones/M².

8- ¿Cuáles actividades incluye la confección de alcantarillas?

Esto incluye: excavación, suministro y colocación de alcantarillas de hormigón reforzadas de 24” de diámetro

9- ¿Cuál es el tipo de hormigón a utilizar en las obras de arte?

Hormigón de resistencia 210 kg/cm²

10- ¿Cuál es la dimensión de dissipador?

Longitud: 3.50 metros, Ancho: 1.10 metros

11- Entendemos que el bote de material inservible producto de la excavación de encaches y mejoramiento de subrasante debe ir incluido en el listado de partida y no está.

El bote del material producto de las excavaciones para encaches está incluida en la partida B-2 y también el bote de la excavación para el mejoramiento de la subrasante.

11- Favor desglosar cual es la señalización horizontal requerida y la señalización vertical? ¿Sería pintura termoplástica o de tráfico?

Señalización horizontal: Pintura tráfico: laterales (continua) de 10 cm de ancho y línea central (discontinua) de 10 cm de ancho.

Señalización Vertical: 14 letreros de curvas, según normas y 5 letreros con nombres de entradas, según normas.

ECOCISA

Para el proceso de referencia tenemos las siguientes preguntas:

1-En el ítem 2.15 Del Pliego de Condiciones Específicas “Documentación a presentar” en la Parte Financiera, Punto 3, ¿Solicitan el IR-1 e IR-II del año 2021 ¿Es posible presentar el año 2020 (Solamente)?

Estamos solicitando el pago correspondiente del IR2 del año 2020 que correspondía a ser pagado al 30 de abril del año 2021

2-En El listado de partidas con volumetrías tenemos las siguientes preguntas: Item A4 ‘Remoción de alambradas’, entendemos que esta partida debe incluir la recolocación de alambradas también, ¿es esto correcto?, además favor especificar la Longitud de Alambradas a intervenir.

Aunque en el presupuesto se planteó como alambrada, realmente es previendo un retiro de la planta conocida como malla, en caso de ser necesario para la excavación de los enchaves.

2-En la partida correspondientes a Obras de Arte ítem C5, C6 y C7, favor enviar los planos con las especificaciones grales: largo, ancho, profundidad, diseño de acero, ¿tipo de hormigón?

Puentes de acceso peatonal a residencias (1.0 x 1.2 x 0.12) m: varilla de 3/8” a 0.20 m A.D

Puentes de acceso vehicular a residencias (5.0 x 1.20 x 0.15) m: varillas de ½” a 0.20 A.D.

Disipador: Longitud: 3.50 metros, Ancho: 1.10 metros

3-Favor detallar los Ítem E1 y E2 “Señalización Horizontal y Vertical, Tipo de Pintura, Cantidad de Líneas, Ancho de Líneas, Cantidad de Letreros, toperoles, boyas, etc.

Señalización horizontal: Pintura tráfico: laterales (continua) de 10 cm de ancho y línea central (discontinua) de 10 cm de ancho.

Señalización Vertical: 14 letreros de curvas, según normas y 5 letreros con nombres de entradas, según normas.

4-A modo de sugerencia la partida C1 “Encaches” del presupuesto entendemos debe sustituirse por cunetas de Hormigón 180Kg/cm² de 10 cms de espesor con sección de 1.20M ó 1.40M, debido a que es más fácil de mantener y es mucho más duradera.

Ajustarse a lo que dice el presupuesto

GOSPINA

1-Quisiera saber si la visita pautada es de carácter obligatorio.

Si, es obligatoria

2-en referencia a la Oferta Técnica, se entregaría solo un Original??, en el pliego no detalla si hay que entregar copias?

Consulte el acápite 2.16 donde especifica la cantidad de copias a entregar

3-por favor proporcione planos, y detalles de todas las partidas que conforman la parte de OBRAS DE ARTE.

Item C-1: La sección para el encache es trapezoidal y está contemplada en metros cuadrados

Item C-2: Contenes de dimensiones estándar

Item C-3: excavación, suministro y colocación de alcantarillas de hormigón reforzadas de 24" de diámetro.

Item C-4: Acero de 1/2" a 0.20 metros A.D. y hormigón 210 kg/cm², H = 0.20 m

Item C-5: Puentes de acceso peatonal a residencias (1.0 x 1.2 x 0.12) m: varillas de 3/8" a 0.20 m A.D

Item C-6: Puentes de acceso vehicular a residencias (5.0 x 1.20 x 0.15) m: varillas de 1/2" a 0.20 A.D.

Item C-7: Disipador: 3.50 m de longitud x 1.10 m de ancho

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES S.R.L

Buenas Tardes Ayuntamiento de Moca,

1-En la partida de OBRAS DE ARTE, en las actividades C-2, C-3 y C-4 donde mencionan la palabra confección de badenes y contenes queremos saber si se debe incluir el movimiento de tierra (excavación, bote, telford para contenes y badenes) o solamente construir el elemento en si asumiendo que el terreno esta apto.

Item C-2: Contenes de dimensiones estándar. Debe incluir excavación y bote

Item C-3: excavación, suministro y colocación de alcantarillas de hormigón reforzadas de 24" de diámetro.

Item C-4: debe incluir excavación y bote. Acero de 1/2" a 0.20 metros A.D., hormigón 210 kg/cm², h = 0.20 m

2-En la partida del movimiento de tierra en el ITEM B-1 limpieza y acondicionamiento del camino, que tipo de acondicionamiento requieren en dicha partida.

Esta limpieza es superficial, está contemplada en metros cuadrados en la partida B-1

BUENOS DIAS SEÑORES AYUNTAMIENTO DE MOCA,

LE ESTAREMOS ANEXANDO LAS PREGUNTAS Y/O DUDAS QUE NOS HAN SURGIDO ACERCA DEL **PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ANILLO CIRCUNVALATORIO ESTANCIA NUEVA- LOS LOPEZ:**

- **PRELIMINARES:**

3-En la partida de remoción de alambrada existente, favor de especificar la longitud para determinar el precio ajustado.

Aunque en el presupuesto se planteó como alambrada, realmente es previendo un retiro de la planta conocida como malla, en caso de ser necesario para la excavación de los enchapes.

OBRAS DE ARTE:

4-En la partida de confección de alcantarillas, ver si pueden facilitarnos un plano que nos indique, las dimensiones (incluye la tubería de concreto).

Esto incluye: excavación, suministro y colocación de alcantarillas reforzadas de hormigón de 24" de diámetro

5-Puente de acceso peatonal a residencia y vehicular a residencia facilitar plano con dimensione y el refuerzo del mismo.

Puentes de acceso peatonal a residencias (1.0 x 1.2 x 0.12) m: varillas de 3/8" a 0.20 m A.D

Puentes de acceso vehicular a residencias (5.0 x 1.20 x 0.15) m: varillas de 1/2" a 0.20 A.D.

.6-Disipador ver si nos pueden facilitar planos o detalles del mismo.

Disipador: 3.50 m de longitud x 1.10 m de ancho

SEÑALIZACIÓN:

7-Señalización vertical especificar los tipos ya sea, animales en vía, informativa o pare y reduzca velocidad.

Señalización Vertical: 14 letreros de curvas, según normas y 5 letreros con nombres de entradas, según normas.

8-Señalización horizontal especificar los tipos, por ejemplo: líneas laterales continuas, líneas centrales discontinua y ojos de gatos.

Señalización horizontal: Pintura tráfico: laterales (continua) de 10 cm de ancho y línea central (discontinua) de 10 cm de ancho.

Buenas Tardes Ayuntamiento de Moca,

En la partida de OBRAS DE ARTE, en las actividades C-2, C-3 y C-4 donde mencionan la palabra confección de badenes y contenes queremos saber si se debe incluir el movimiento de tierra (excavación, bote, telford para contenes y badenes) o solamente construir el elemento en si asumiendo que el terreno esta apto.

Item C-2: Contenes de dimensiones estándar. Debe incluir excavación y bote

Item C-3: excavación, suministro y colocación de alcantarillas de hormigón reforzadas de 24” de diámetro.

Item C-4: debe incluir excavación y bote. Acero de 1/2” a 0.20 metros A.D., hormigón 210 kg/cm², h = 0.20 m

Después de un cordial saludo, expresarles nuestras inquietudes.

1.el proceso se puede enviar vía plataforma?

No, debe ser presencial

2.falta un pliego de condiciones?

No, el pliego de condiciones esta colgado el en portal institucional como también en el portal de compras y contrataciones dominicana.

3.la hoja en Excel con lo que es el presupuesto a tratar?

Esta anexado al pliego de condiciones especificas

OBRAS CIVILES & TECNICAS, SRL

1. POR FAVOR SUMINISTRAR, PLANOS O DETALLES DE TODO LO REFERENTE A LAS PARTIDAS EXPRESADAS EN P.A., CONTENIDAS EN EL CAPITULO "OBRAS DE ARTE", YA QUE EN EL LISTADO DE PARTIDAS SUMINISTRADO NO ESTA DETALLADO Y ES DIFICAL ASI HACER UN PRESUPUESTO DE ESTAS ACTIVIDADES.

Item C-1: La sección para el encache es trapezoidal y está contemplada en metros cuadrados

Item C-2: Contenes de dimensiones estándar

Item C-3: excavación, suministro y colocación de alcantarillas de hormigón reforzadas de 24" de diámetro.

Item C-4: Acero de 1/2" a 0.20 metros A.D. y hormigón 210 kg/cm², H = 0.20 m

Item C-5: Puentes de acceso peatonal a residencias (1.0 x 1.2 x 0.12) m: varillas de 3/8" a 0.20 m A.D

Item C-6: Puentes de acceso vehicular a residencias (5.0 x 1.20 x 0.15) m: varillas de 1/2" a 0.20 A.D.

Item C-7: Disipador: 3.50 m de longitud x 1.10 m de ancho

POR FAVOR ESPECIFICAR SI LA VISITA PAUTADA PARA EL DIA DE MANANA ES DE CARACTER OBLIGATORIO.

Sí, es obligatorio

¡MUCHAS GRACIAS!