



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25

Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: **Construcción de Cancha Baloncesto**

Ubicación: **Hincha, Moca**

Fecha: **dic-21**

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Charrancho y replanteo	1.00	Pa			
				1.00	0.00	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Extracción de capa vegetal (h = 60 cm)	337.50	M ³ S			
2.02	Excavación zapata de muro	12.96	M ³ S			
2.03	Relleno de reposición	8.64	M ³ C			
2.04	Relleno compactado (e = 30%)	351.00	M ³ C			
				2.00	0.00	
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muro de bordillo (0.45*0.25) 3 Ø 3/8", Est. Ø3/8" @ 0.25 m)	10.80	M ³			
3.02	Zapata de columna de soporte (1.20*1.70*0.50) Ø1/2" @ 0.20 m A.D.	2.04	M ³			
3.03	Columnas de soporte (0.50*0.30)m, 6 Ø 3/4" + 4 Ø 1/2", Est. Ø 3/8" @ 0.20 m	1.39	M ³			
				3.00	0.00	
4.00	MUROS DE BLOQUES:					
4.01	De 0.15 m en bordillo BNP	67.20	M ²			
				4.00	0.00	
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
5.01	Tableros en fibra de vidrio (incluye aro y base)	2.00	Ud			
5.02	Fraguache	18.48	M ²			
5.03	Empañete en columnas de soporte y laterales	18.48	M ²			
5.04	Cantos en general	44.24	MI			
				5.00	0.00	
6.00	PISOS:					
6.01	H.A. Malla electrosoldada 1/4" 20 x 20 cm (H = 0.10)	540.00	M ²			
				6.00	0.00	
7.00	PINTURA:					
7.01	Pintura de demarcación y líneas de juego (en toda el área de juego)	1.00	Pa			
				7.00	0.00	
TOTAL GASTOS DIRECTOS					0.00	
8.00	GASTOS INDIRECTOS					
8.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10		0.00
8.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03		0.00
8.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04		0.00
8.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03		0.00
8.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01		0.00
8.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES ITBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	18.00	%	0.18		0.00
8.07	CODIA	0.10	%	0.001		0.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO					0.00	

NOTA: Los volúmenes de movimiento de tierra pueden variar según las condiciones del terreno

Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales