



## Ayuntamiento de Moca

*Pasión por un pueblo!*

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25

Teléfonos: (809) 578-2374 \* Fax: 809-578-3868

### OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: **Construcción de aceras, contenes acondicionamiento de la cuesta**

Ubicación: **Los López III**

Ubicación: **dic-21**

PRESUPUESTO					
Entrada Yovanny (Motoconcho) ( L = 47 ml, Ancho promedio =5.10 m)					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Topografía e ingeniería	47.00	ml		
				<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Extracción de bache	36.00	M³S		
2.02	Excavación para canaleta	28.20	M³S		
2.03	Relleno compactado en fondo canaleta	3.53	M³C		
2.04	Relleno compactado en camino	74.91	M³C		
				<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>				
3.01	Reconstrucción de contenes	141.00	MI		
3.02	Puente de Acceso Peatonal a Residencias	2.00	UD		
3.03	Puente de Acceso Vehicular a Residencias	1.00	UD		
3.04	Canaleta en hormigón	78.90	M²		
				<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL ENTRADA YOVANNY</b>					<b>0.00</b>

Cuesta de Rafael ( L = 96 ml, Ancho promedio =4.23 m)					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>				
1.01	Topografía e ingeniería	96.00	MI		
				<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Corte y bote material no calificado	162.43	M³S		
2.02	Excavación para canaleta	15.60	M³S		
2.03	Relleno compactado en fondo canaleta	0.65	M³C		
2.04	Relleno compactado en camino	81.52	M³C		
				<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>				
3.01	Reconstrucción de contenes	96.00	MI		
3.02	Puente de Acceso Vehicular a Residencias	1.00	UD		
3.03	Canaleta en hormigón	22.10	M²		
				<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>				
4.01	Cuesta de Rafael ( h = 0.17 m)	69.03	M³		
				<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB TOTAL CUESTA RAFAEL</b>					<b>0.00</b>

Cuesta Los Loros ( L = 50 ml, Ancho promedio = 4.50 m)					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>				
1.01	Topografía e ingeniería	50.00	MI		
				<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Corte y bote material no calificado	56.25	M³S		
2.02	Relleno compactado en camino	97.00	M³C		
				<b>2.00</b>	<b>0.00</b>

<b>3.00</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>					
3.01	Reconstrucción de contenes	100.00	MI			
				<b>3.00</b>		<b>0.00</b>
<b>4.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
4.01	Cuesta Los Loros ( h = 0.17 m)	38.25	M <sup>3</sup>			
				<b>4.00</b>		<b>0.00</b>
<b>SUB TOTAL CUESTA LOS LOROS</b>						<b>0.00</b>
<b>5.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
5.01	Letrero en obra	1.00	PA			
5.02	Tarja	1.00	PA			
				<b>5.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>						<b>0.00</b>
<b>6.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
6.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10		0.00
6.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03		0.00
6.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04		0.00
6.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03		0.00
6.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01		0.00
6.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES ITBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	18.00	%	0.18		0.00
6.07	CODIA	0.10	%	0.001		0.00
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO</b>						<b>0.00</b>

**Ing. Junior Núñez**  
*Enc. Obras Públicas Municipales*