



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: **Construcción de Cancha Mixta**

Ubicación: **Algarrobo, Moca**

Fecha: **jul-22**

PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Letrero en obra	1.00	Pa		0.00
1.02	Tarja de identificación	1.00	Pa		0.00
1.03	Demolición hormigón existente	483.80	M ²		0.00
1.04	Desmante de malla ciclónica	91.80	ml		0.00
1.05	Corte y bote de árbol existente	1.00	Pa		0.00
				1.00	0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Bote de escombros por demolición	53.22	M ³		0.00
2.02	Excavación con equipo (cancha existente + ampliación)	123.76	M ³		0.00
2.03	Excavación para zapata de muro (33 x 0.60 x 0.60) m	9.90	M ³		0.00
2.04	Excavación para zapata de columna	0.30	M ³		0.00
2.05	Bote de material inservible	174.15	M ³		0.00
2.06	Relleno compactado en área de juego existente	125.79	M ³		0.00
2.07	Relleno compactado completo ancho cancha (33 *1.50) m	68	M ³		0.00
				2.00	0.00
3.00	HORMIGON ARMADO EN:				
3.01	Viga de amarre 0.15 x 0.20 m (4 Ø 1/2", est. Ø 3/8" a 0.20 m) F'c=210 kg/cm ²	1.39	M ³		0.00
3.02	Zapata de muro H= 0.25 (Long. 3 Ø 3/8", transv. Ø 3/8" a 0.20 m) F'c=210 kg/cm ²	4.80	M ³		0.00
3.03	Zapata de columna 1.0 m x 1.0 m (Ø 1/2" a 0.20 m AD) F'c=210 kg/cm ²	0.30	M ³		0.00
3.04	Columna 0.20 m x 0.20 m (6 Ø 1/2", est. Ø 3/8" a 0.20 m) F'c=210 kg/cm ²	0.06	M ³		0.00
				3.00	0.00
4.00	MUROS:				
4.01	Muro de bloques de 8" BNP (Bastones Ø 3/8" a 0.60 m)	33.00	m ²		0.00
4.02	Zapata de muro (0.60 x 0.30) m, acero Long. 3 Ø 3/8", Tranv. Ø 3/8" a 0.20 m)	4.95	m ³		0.00
				4.00	0.00
5.00	PISOS:				
5.01	H.A. Malla electrosoldada 1/4" 20 x 20 cm (H = 0.10), Hormigón industrial F'c= 180kg/cm ²	540.00	m ²		0.00
				5.00	0.00
6.00	HERRERIA				
6.01	Reparación Malla ciclónica de 6' existente	94.00	ml		0.00
6.02	Malla ciclónica de 4'	96.00	ml		0.00
6.03	Puerta en malla ciclónica (2 m x 1.85 m)	1.00	Ud		0.00
6.03	Postes para iluminación (Perfil 4" x 4" x 30')	2.00	Ud		0.00
6.04	Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo 3"x 2')	2.00	Ud		0.00
				6.00	0.00



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.01	Reflector led de 400 w inPro 788	4.00	Ud		0.00
7.02	Caja de breaker de 8 a 16	1.00	Ud		0.00
7.03	Breaker fino de 20 amp	2.00	Ud		0.00
7.04	Alambre # 10 americano	360.00	Pie		0.00
7.05	Alambre # 12 americano	180.00	Pie		0.00
7.06	Tubo de PVC Ø 1" semipresión	12.00	Ud		0.00
7.07	Curva PVC de 1"	10.00	Ud		0.00
7.08	Registro eléctrico 4" x 4"	2.00	Ud		0.00
7.09	Tapa de registro eléctrico 4" x 4"	2.00	Ud		0.00
7.10	Conector Uf de 1/2"	4.00	Ud		0.00
7.11	Varilla de tierra con conector de cobre	1.00	Ud		0.00
7.12	Tornillo para aluzinc cabeza 8 de 3/8"	30.00	Ud		0.00
7.13	Tape Scott súper 33 3m	1.00	Ud		0.00
7.14	Tairrás de 15 pulg.	1.00	Ud		0.00
7.15	MDO electricista	1.00	Pa		0.00
				7.00	0.00
8.00	MISCELANEOS:				
8.01	Malla de Volleyball	1.00	Ud		0.00
8.02	Aros	2.00	Ud		0.00
8.03	Limpieza final	1.00	Ud		0.00
				8.00	0.00
9.00	PINTURA:				
9.01	Pintura de demarcación y líneas de juego (en toda el área de juego)	1.00	Pa	0.00	0.00
				9.00	0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS				0.00
10.00	GASTOS INDIRECTOS				
10.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10	0.00
10.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03	0.00
10.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04	0.00
10.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03	0.00
10.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01	0.00
10.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES ITBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	18.00	%	0.18	0.00
10.07	CODIA	0.20	%	0.002	0.00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO				0.00

Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales