



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de aceras y contenes con hormigón 180 kg/cm². Las aceras tendrán un espesor de 10 centímetros y los contenes tendrán un ancho de 50 centímetros en total, 15 centímetros de espesor en la plancha y 15 centímetros de espesor desde la plancha hasta el bordillo.

Las aceras serán violinadas con color en el violín o estampadas, según lo decida la alcaldía.

En los lugares que sean requeridos, se hará la demolición de los contenes y las aceras existentes para su sustitución y se colocará relleno bajo la acera o telford bajo los contenes siempre y cuando sea necesario.

La construcción de aceras y contenes se realizará con maestros constructores expertos en el área y el ayuntamiento asumirá la supervisión, para lo cual retendrá el 5% al contratista que resulte ganador.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
Construcción de aceras y contenes en diferentes puntos del municipio	3



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
Construcción de aceras y contenes en diferentes puntos del municipio	1	DOP 8,500,000.00
Total		8,500,000.00

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Aceras	180 kg/cm ²	0.10
Contenes	180 kg/cm ²	0.30