



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PUENTE DE MAZO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se construirán 200 metros cúbicos de gaviones tipo caja. La longitud del gavión será de 20 metros lineales. Serán contruidos escalonados, iniciando con un ancho de 3 metros en la base, reduciendo 0.50 metros en cada escalón, con una altura total de 5 metros.

Se utilizará malla de doble torsión Maccaferri, alambre galvanizado # 18 utilizarán piedras de diferentes diámetros sin material contaminado

Se aplicará una carpeta de hormigón asfáltico caliente de 2 pulgadas compactadas, garantizando la nivelación con el asfalto existente y el bombeo, de ser necesario.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PUENTE DE MAZO

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PUENTE DE MAZO	1.5



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PUENTE DE MAZO	1	DOP 1,127,004.52

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Altura total	5.0 m
Ancho base	3.0 m
Ancho ultimo gavión	1.0 m
Longitud total	20 m