Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO: PUENTE PEATONAL GUAUCI, PROXIMO A LA ESCUELA
UBICACIÓN: MOCA, REP. DOM.
FECHA: OCTUBRE 2022

PRESUPUESTO						
NO	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**UD**	**PU**	**VALOR**	**SUB-TOTAL**
1.0	**Generalidades:**					
1.01	Replanteo	1.00	P.A		-	
1.02	Señalizacion	1.00	P.A		-	
						-
2.0	**Movimiento de tierra:**					
2.01	Excavación a Mano	80.96	m³		-	
2.02	Bote Con Camiones	97.15	m³		-	
2.03	Relleno Compactado	99.01	m³		-	
						-
3.0	**Homigón Armado:**					
3.01	Zapata de columnas	4.80	m³		-	
3.02	Columnas	1.50	m³		-	
3.03	Homigón En Metaldeck	3.42	m³		-	
3.04	Hormigon En Descanso y Huellas	1.00	P.A		-	
3.05	Muro de Hormigón Armado	8.25	m³		-	
						-
4.0	**Terminación:**					
4.01	Recubrimiento en foam, pañete	35.00	m²		-	
						-
				Sub-Total		-
				Dirección técnica	**10.00%**	-
				Gastos administrativos	**3.00%**	-
				Seguros y fianzas	**3.50%**	-
				Transporte	**2.50%**	-
				Ley 6-86	**1.00%**	-
				ITBIS (18% dirección técnica)	**18.00%**	-
				CODIA	**0.20%**	-
						-
				Sub-Total General		-

5.0	**Estructura Metálica:**					
5.01	Estructura Puente con Columnas W 8 x 31lb, Viga de Amarre W 10 x 12lb, Vigas Principales Puente W 18 x 35, Metaldeck, Malla Electrosoldada, Escalera con huellas y Descansos en Angulares y Toping de Hormigon, Barrandas en Tubos redodndos de 2¨, 3/4¨ y planchuela de 1 1/2¨ x 1/4¨	60.32	m^2		0.00	
						-
				Total General		-