



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25

Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO: FUNERARIA MUNICIPAL 2DO NIVEL

UBICACIÓN: CALLE ANTONIO DE LA MAZA ESQ. CORAZON DE JESUS

FECHA: NOVIEMBRE 2022

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
1.0	Generalidades					
1.01	Replanteo	1.00	PA		-	
1.02	Cierre en Playwood 1er nivel para hacer hueco de escalera	23.42	m ³		-	
						0.00
2.0	Movimiento de tierra					
2.01	Demolición Pared Deposito y Cocina	1.00	p.a		-	
2.02	Demolición Losa hueco escalera con Compresor Neumatico	10.01	m ²		-	
2.03	Demolición Pichon de columnas techo losa Existente con Compresor Neumatico	16.00	ud		-	
2.04	Demolición antepecho Existente	63.20	ml		-	
2.05	Bote de Material	20.00	viajes		-	
						0.00
3.0	Hormigón Armado					
3.01	Columna de Amarre 0.15 x 0.2, 4 ø 3/8 est.ø 3/8 a 0.15	2.59	m ³		-	
3.02	Viga de Amarre 0.15 x 0.2, 4 ø 3/8 est.ø 3/8 a 0.15	3.79	m ³		-	
3.03	Dinteles 0.15 x 0.2, 4 ø 3/8 est.ø 3/8 a 0.15	0.7803	m ³		-	
3.04	Hormigón piso gris E=12CM	24.18	m ³		-	
						0.00
4.0	Muro de bloques					
4.01	Bloques de 6 (SNP)	274.62	m ²		-	
4.02	Antepecho perimetral 2 lineas de block	25.04	m ²		-	
						0.00
5.0	Terminación					
5.01	Pañete	599.31	m ²		-	
5.02	Cantos	267.62	ml		-	
5.03	Fino de Techo plano	241.80	m ²		-	
5.04	Impermeabilizante de techo	241.80	m ²		-	
5.05	Zabaletas	63.20	ml		-	
5.06	Revestimeinto de Columnas con Sheetrock	172.00	ml		-	
5.07	Plafond para Techo liso en Sheetrock	241.80	m ²		-	

PROYECTO: FUNERARIA MUNICIPAL 2DO NIVEL**UBICACIÓN: CALLE ANTONIO DE LA MAZA ESQ. CORAZON DE JESUS****FECHA: NOVIEMBRE 2022**

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UD	PU	VALOR	SUB-TOTAL
5.08	Pared lisa en Sheetrock División Oficina y Cocina	16.28	m²		-	
5.09	Pinturas primer contrator	1,280.83	m²		-	
5.1	Pintura Acrilica interior (2 manos)	1,280.83	m²		-	
						0.00
6.0	Pisos Porcelanato:					
6.01	Torta de Nivelación	241.80	m³		-	
6.02	Porcelanato pisos 60 x 60	241.80	m²		-	
6.03	Zócalos en Porcelanato	141.26	ml		-	
6.04	Cerámica muros Baños	21.31	m²		-	
						0.00
7.0	Puertas y Ventanas					
7.01	Puerta Cristal Perfilera P-40 Blanca Entrada a Capilla 1.0 x 2.1 mts	2.00	uds		-	
7.02	Cristal Fijo, perfilera en P-40 Blanca Frente entrada Capilla y Encima de Puerta corredera división Capilla	242.98	pie²		-	
7.03	Puerta comercial doble entrada almacén 2do nivel 2.20 mts x 2.00	1.00	uds		-	
7.04	Puertas Corredera P-65 Blanca División Capillas 3.65 x 2.1 mts (2 uds)	182.00	pie²		-	
7.05	Puertas Polimetal Marrón	2.00	uds		-	
7.06	Ventanas Celocia Vidrio 0.8*0.6 mts (2uds)	10.33	pie²		-	
7.07	Ventanas Corredera	201.64	pie²		-	
7.08	Ventanas Proyectadas	127.25	pie²		-	
						0.00
8.0	Instalación Sanitaria					
8.01	Lavamanos Redondo Con Mezcladora	2.00	uds		-	
8.02	Inodoro Blanco con Asiento	2.00	uds		-	
8.03	Tuberías y Piezas	1.00	PA		-	
8.04	Mano Obra Plomería	1.00	PA		-	
						0.00
9.0	Instalación Eléctrica					
9.01	Lámpara 2' x 2' incluye Materiales y Accesorios	27.00	uds		-	
9.02	Interruptor Sencillo	4.00	uds		-	
9.03	Interruptor Doble	10.00	uds		-	
9.05	Tomacorriente 110v	10.00	uds		-	
9.06	Tomacorriente 220v	2.00	uds		-	
9.04	Breaker 220v	40.00	uds		-	
9.06	Caja de breaker 42 Circuitos	1.00	uds		-	
9.07	Abanicos	7.00	uds		-	
9.05	Aires Piso techo de 48,000 BTU eficiencia 18 ameribest incluye instalación, y materiales	4.00	ud		-	
9.07	Aire acondicionado split 12,000 BTU inverter eficiencia 20 ameribest incluye instalción y materiales	1.00	ud		-	
9.08	Alimentación Principal	1.00	P.A		-	
						0.00

FECHA: NOVIEMBRE 2022[illegible]

FECHA: NOVIEMBRE 2022[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]