



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO.

UBICACIÓN: El Corozo

FECHA: Octubre 2022.

PRESUPUESTO

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UD	PU	VALOR
1.00	PRELIMINARES:				
1.01	Letero en obra	1.00	Pa		-
1.02	Tarja de identificación	1.00	Pa		-
1.03	Limpieza de solar	1.00	Pa		-
1.02	Charrancho y replanteo	1.00	Pa		-
				SUB-TOTAL	-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación zapata de muro en cancha	20.01	M ³ S		-
2.02	Excavación zapata de muro en verja	3.51	M ³ S		-
2.02	Excavación zapata columna	2.60	M ³ S		-
2.02	Relleno de reposición	10.26	M ³ C		-
2.03	Relleno compactado (e = 30%)	270.00	M ³ C		-
				SUB-TOTAL	-
3.00	HORMIGON ARMADO EN:				
3.01	Zapata de muro de bordillo (0.45*0.25) 3 Ø 3/8", Est. Ø3/8" @ 0.25 m)	12.83	M ³		-
3.02	Zapata de columna de soporte (1.00*1.00*1.0) Ø1/2" @ 0.15 m A.D.	2.00	M ³		-
3.03	Columnas de soporte (Tubos redondos de 8")	2.00	Ud		-
				SUB-TOTAL	-
4.00	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	De 0.15 m en bordillo BNP en cancha	68.40	M ²		-
4.02	De 0.15 m en bordillo BNP en verja	3.60	M ²		-
4.03	De 0.15 m en bordillo SNP en verja	14.40	M ²		-
				SUB-TOTAL	-
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIES:				
5.01	Tableros en fibra de vidrio (incluye aro y base)	2.00	Ud		-
5.02	Cantos en general	96.00	MI		-
				SUB-TOTAL	-
6.00	PISOS:				
6.01	H.A. Malla electrosoldada 1/4" 20 x 20 cm (H = 0.10)	540.00	M ²		-
				SUB-TOTAL	-

7.00	HERRERIA:				
7.01	Postes para iluminación(perfil 4 "x 4" x 30')	2.00	Ud		-
7.02	Postes volleyball y cajuelas (tubo 2 1/2" x 10' y tubo 3" x 2')	2.00	Ud		-
7.03	Reparación de puerta metálica	1.00	Pa		-
				SUB-TOTAL	-
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:				
8.01	Refletores	4.00	Ud		-
8.02	Materiales eléctricos	1.00	Pa		-
8.03	Mdo electricista	1.00	Pa		-
8.04	Cuarto de control (1.0 m 1.0 m x 2.0 m)	1.00	Pa		-
				SUB-TOTAL	-
9.00	PINTURA:				
9.01	Pintura de demarcación y líneas de juego	1.00	Pa		-
				SUB-TOTAL	-
		TOTAL GASTOS DIRECTOS			-
10.00	GASTOS INDIRECTOS				
10.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10	-
10.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03	-
10.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04	-
10.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03	-
10.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01	-
10.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS ITBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	18.00	%	0.18	-
10.07	CODIA	0.20	%	0.002	-
		TOTAL GASTOS INDIRECTOS			-

COSTO TOTAL CANCHA	-
---------------------------	----------