



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de aceras y contenes con hormigón 180 kg/cm². Las aceras tendrán un espesor de 10 centímetros y los contenes tendrán un ancho de 50 centímetros en total, 15 centímetros de espesor en la plancha y 15 centímetros de espesor desde la plancha hasta el bordillo. Los badenes tendrán un espesor de 25 centímetros y un ancho de 2.0 metros con una longitud variable, dependiendo del ancho de la vía y será armado con varillas corrugadas de 3/8" x 20' separadas a 0.20 m.

Las aceras serán violinadas con color en el violín o estampadas, según lo decida la alcaldía.

En los lugares que sean requeridos, se hará la demolición de los contenes, aceras y badenes existentes para su sustitución y se colocará relleno bajo la acera o telford bajo los contenes y badenes, siempre y cuando sea necesario.

La construcción de aceras, contenes y badenes se **contratará con maestros constructores** expertos en el área y el ayuntamiento asumirá la dirección y supervisión de los trabajos.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
Construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes puntos del municipio.	3



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo

Obras Públicas Municipales

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
Construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes puntos del municipio.	Variable	DOP 3,250,000.00
TOTAL		3,250,000.00

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Aceras	180 kg/cm ²	0.10
Contenes	180 kg/cm ²	0.30
Badenes	210 kg/cm ²	0.25

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

Equipos mínimos:

Retro pala 416 o similar (1)

Camiones de 6 m³ (2)

Compactador manual (1)

Martillo eléctrico o neumático (1)