



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ALTOS DE CHAVON

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de pavimento con hormigón 180 kg/cm² con malla electrosoldada 0.20 m x 0.20 m. Las aceras tendrán un ancho promedio 2.65 metros y un espesor de 0.15 metros

Se extraerá 0.15 m de material inservible y se sustituirá por relleno de mina debidamente compactado en una sola capa.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ALTOS DE CHAVON

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ALTOS DE CHAVON	1

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ALTOS DE CHAVON	1	DOP 700,000.00





Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Pavimento	180 kg/cm ²	0.15

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **"CUMPLE/ NO CUMPLE"**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de 'Criterios de Evaluación'

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Equipos:

Camiones de 3 m³ (1)

Compactador manual (1)

