



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25

Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

Proyecto: Construcción de aceras

Ubicación: Altos de Chavón, Barrio Manuel Rodríguez

Beneficiarios: La comunidad

Fecha: Septiembre 2022

PRESUPUESTO

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Costo	Total
1.00	Actividades preliminares:				
1.01	Letrero en obra (4" x 8"), perfiles galvanizados 1" x 1" con tubo galvanizado base 3" x 3"	1.00	Pa		-
1.02	Tarja de identificación	1.00	Pa		-
	Sub-total.				-
2.00	Movimiento de tierras:				
2.01	Excavación	79.50	M ³		-
2.02	Bote de material inservible	87.45	M ³		-
2.03	Relleno compactado	79.50	M ³		-
	Sub-total.				-
3.00	Hormigón armado en:				
3.01	Pavimento, h =0.15 m, malla electrosoldada 0.20 m *0.20 m	265.00	M ²		-
	Sub-total.				-
4.00	Misceláneos:				
4.01	Limpieza final	1.00	Pa		-
	Sub-total.				-
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					-
5.00	Gastos indirectos:				
5.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10	-
5.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03	-
5.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04	-
5.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03	-
5.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01	-
5.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS ITBIS (18%)	18.00	%	0.18	-
5.07	CODIA	0.20	%	0.002	-
	Sub-total.				-
TOTAL GENERAL					-

Notas Generales

La limpieza final es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.

Elaborado por:

Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales