



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CANCHA EL COROZO Y CANCHA BARRIO PULU

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de gradas en bloques de hormigón de 0.15 m con una longitud de 16.05 metros y una altura, incluyendo el antepecho, de 3.22 metros, sentaderas de 0.50 metros de ancho y contrahuellas de 0.40 metros.

La zapata de fundación, viga y losas se armarán con varillas $\varnothing 3/8''$ y $\varnothing 1/2''$, según detalles en planos.

Nota: Debido a que el presupuesto de esta obra no incluye costos indirectos, la misma será licitada para maestros constructores debidamente registrados.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CANCHA EL COROZO Y CANCHA BARRIO PULU

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CANCHA EL COROZO Y CANCHA BARRIO PULU	3

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CANCHA EL COROZO Y CANCHA BARRIO PULU	2	DOP 1,400,000.00



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Zapatatas	210 kg/cm ²	0.25
Losa	210 kg/cm ²	0.12
Viga	210 kg/cm ²	0.20

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **"CUMPLE/ NO CUMPLE"**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de 'Criterios de Evaluación'

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Equipos:

Ligadora
Compactador manual