

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EL CAIMITO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de contenes con hormigón 180 kg/cm². Los contenes tendrán un ancho de 50 centímetros en total, 35 centímetros en la plancha y 15 centímetros desde la plancha hasta el bordillo.

Los caminos serán rellenados con material de mina gris y será regado, mojado y compactado con equipos (gredar, rodillo, camión cisterna).

EL proyecto será realizado en El Caimito, Km 4, Entrada Los Benignos

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EL CAIMITO DEL HOSPITAL

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EL CAIMITO	3

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EL CAIMITO	1	DOP 2,000,000.00



Obras Públicas Municipales

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c	Espesor (m)
Contenes	180 kg/cm ²	0.30
Relleno	-	0.25

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades "CUMPLE/NO CUMPLE".

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de 'Criterios de Evaluación'

- 1. Elegibilidad
- 2. Situación financiera
- 3. Experiencia específica del oferente
- 4. Experiencia del personal clave
- 5. Elegibilidad técnica
- 6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
- 7. Metodología de trabajo

Equipos:

Retro pala 416 o similar (1) Camiones de 15 m³ (2)

Compactador manual (1)

Rodillo vibrador (1)

Gredar (1)

Camión cisterna (1)