



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES LOS 21

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de encaches en piedra impermeabilizadas con hormigón 210 kg/cm² con una sección transversal de 1.70 metros (ver detalles en planos)

Los caminos serán rellenados con material de mina gris y será regado, mojado y compactado con equipos (gradar, rodillo, camión cisterna).

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES LOS 21

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES LOS 21	3

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES LOS 21	1	DOP 2,000,000.00

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F ^o c	Espesor (m)
Encaches	210 kg/cm ²	0.20
Relleno	-	0.25



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Equipos:

Retro pala 416 o similar (1)
Camiones de 15 m³ (2)
Compactador manual (1)
Rodillo vibrador (1)
Greda (1)
Camión cisterna (1)