



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: Construcción de gradas Cancha Barrio Pulú

Ubicación: Barrio Pulú

Fecha:

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES:				
	Letrero en obra (4' x 8'), perfiles galvanizados 1" x 1"				
1.01	con tubo galvanizado base 3" x 3"	1.00	PA		-
1.02	Tarja de identificación	1.00	PA		-
1.03	Charrancho y replanteo	65.70	m ²		-
				1.00	-
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación para zapata de muro	26.10	m ³		-
2.02	Bote de material sobrante	32.63	m ³		-
2.03	Relleno de reposición	13.76	m ³		-
				2.00	-
3.0	HORMIGON ARMADO EN:				
3.01	Zapata de muros (3 Ø 3/8", Ø 3/8 @ 0.25m)	6.23	m ³		-
	Losa, h = 0.12 m (Asx = Ø 3/8" @ 0.25; Asy = Ø 1/2" @ 0.24 m;	7.03	m ³		-
3.02	adicionales en apoyos = Ø 1/2" @ 0.25 m)				-
3.03	Viga (0.15 x 0.20 m) acero 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8", est. Ø 3/8" a 0.20 m	0.48	m ³		-
				3.00	-
4.0	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	De 0.15 m BNP, (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)	33.33	m ²		-
4.02	De 0.15 m SNP (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)	38.50	m ²		-
4.03	De 0.15 m en antepecho (bastones Ø 3/8" @ 0.40 m)	6.42	m ²		-
				4.00	-
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Fraguache general	143.66	m ²		-
5.02	Empañete en muros	143.66	m ²		-
5.03	Cantos y moquetas	516.75	m		-
				5.00	-
6.0	MISCELANEOS:				
6.01	Pintura general	125.17	m ²		-
6.02	Barandas laterales (tubo negro de 2")	8.70	MI		-
6.03	Limpieza final	1.00	Pa		-
				6.00	-
TOTAL GENERAL					-



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: Construcción de gradas Cancha El Corozo

Ubicación: EL Corozo

Fecha:

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1.0	PRELIMINARES:				
	Letrero en obra (4' x 8'), perfiles galvanizados 1" x 1"				
1.01	con tubo galvanizado base 3" x 3"	1.00	PA		-
1.02	Tarja de identificación	1.00	PA		-
1.03	Charranca y replanteo	65.70	m ²		-
				1.00	-
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación para zapata de muro	26.10	m ³		-
2.02	Bote de material sobrante	32.63	m ³		-
2.03	Relleno de reposición	13.76	m ³		-
				2.00	-
3.0	HORMIGON ARMADO EN:				
3.01	Zapata de muros (3 Ø 3/8", Ø 3/8 @ 0.25m)	6.23	m ³		-
	Losa, h = 0.12 m (Asx = Ø 3/8" @ 0.25; Asy = Ø 1/2" @ 0.24 m;				
3.02	adicionales en apoyos = Ø 1/2" @ 0.25 m)	7.03	m ³		-
	Viga (0.15 x 0.20 m) acero 3 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8", est. Ø 3/8" a 0.20				
3.03	m	0.48	m ³		-
				3.00	-
4.0	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	De 0.15 m BNP, (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)	33.33	m ²		-
4.02	De 0.15 m SNP (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)	38.50	m ²		-
4.03	De 0.15 m en antepecho (bastones Ø 3/8" @ 0.40 m)	6.42	m ²		-
				4.00	-
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Fraguache general	143.66	m ²		-
5.02	Empaquete en muros	143.66	m ²		-
5.03	Cantos y moquetas	516.75	m		-
				5.00	-
6.0	MISCELANEOS:				
6.01	Pintura general	125.17	m ²		-
6.02	Barandas laterales (tubo negro de 2")	8.70	MI		-
6.03	Limpieza final	1.00	Pa		-
				6.00	-
TOTAL GENERAL					-