



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN ÁREA PARA COMEDOR Y TECHADO DE ESCALERA PALACIO MUNICIPAL, 3ER NIVEL

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se construirá el Techo en Aluzinc natural C-26 a un agua en área escalera en columnas w 6 x 9 lbs., vigas principales perfil negro 4" x 4", y correas en perfil negro 2" x 4" toda estructura pintada de blanco por dentro incluyendo el Aluzinc. Se construirá un entrepiso en metaldeck C-22 para ampliación de área de 0.10 m espesor con malla electrosoldada y vigas w 10" x 4" de 12 lb. Se colocarán instalaciones eléctricas nuevas si reorganizarán las existentes. Se colocarán muros en foam de 0.10 m y toda el área trabajada será pintada.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ÁREA PARA COMEDOR Y TECHADO DE ESCALERA PALACIO MUNICIPAL, 3ER NIVEL

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN ÁREA PARA COMEDOR Y TECHADO DE ESCALERA PALACIO MUNICIPAL, 3ER NIVEL	2.5

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN ÁREA PARA COMEDOR Y TECHADO DE ESCALERA PALACIO MUNICIPAL, 3ER NIVEL	1	DOP 1,000,000.00
TOTAL		1,000,000.00



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

5. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales