



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJON LA ISLETA, ENTRADA DE FARIA

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se realizará la construcción de un puente cajón en La Isleta, Entrada de Farías y se habilitará el camino con 450 m³ de relleno de mina.

2. DETALLES GENERALES:

a. Dimensiones generales:

- Longitud : 6.00 metros
- Ancho : 3.00 metros
- Altura : 2.50 metros

b. Estructura principal:

- Muros: Hormigón armado, 0.25 metros de espesor, $F'c = 240 \text{ kg/cm}^2$
- Losa de puente: Hormigón armado, 0.30 metros de espesor, $F'c = 240 \text{ kg/cm}^2$

c. Cimentación:

- Losa de fundación: Hormigón armado, 0.30 metros de espesor, $F'c = 240 \text{ kg/cm}^2$

d. Elementos secundarios:

- Vigas de bordillo: 2 unidades, sección de 0.20 m x 0.30 m
- Barandas: A cada lateral, construidas con tubos redondos de 3 pulgadas de diámetro



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

3. NOMBRE DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJON
LA ISLETA, ENTRADA DE FARIA**

4. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJON LA ISLETA, ENTRADA DE FARIA	2.5

5. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAJON LA ISLETA, ENTRADA DE FARIA	1	DOP 1,765,222.74
TOTAL		1,765,222.74

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

Equipos mínimos:

- 1 retro pala 420 o similar
- 1 rodillo vibrador
- 1 moto niveladora
- 1 compactador manual
- 2 camiones de 15 a 18 metros cúbicos

Ing. Junior Núñez

Enc.

unicipales

Obras

Públicas

M