



**Ayuntamiento de Moca**  
*Pasión por un pueblo!*

Obras Públicas Municipales

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

**REMOZAMIENTO PARQUE LAS GALLETICAS 2**

**1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:**

En el exterior: se construirá la verja frontal en bloques de hormigón y herrería con perfiles de y tubos redondos, incluyendo la puerta frontal y se realizará la reparación de las verjas laterales con malla ciclónica. También se reconstruirán las aceras laterales. En el interior del parque se procederá con la adecuación del gazebo, el área para cafetería y los baños, así como también la reconstrucción de senderos estampados y la adecuación con pintura de senderos. El puente colgante y los demás juegos en madera serán reparados. Además, se realizarán trabajos de poda de árboles y ornamentación. El parque será dotado de luces led con dos luces por pedestal y se pintarán todas las áreas.

**2. NOMBRE DEL PROYECTO:**

REMOZAMIENTO PARQUE LAS GALLETICAS 2

**3. DURACIÓN DEL SERVICIO:**

| Proyecto                             | Tiempo en meses |
|--------------------------------------|-----------------|
| REMOZAMIENTO PARQUE LAS GALLETICAS 2 | 3               |

**4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:**

| Proyecto                             | Cantidad | Monto total      |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| REMOZAMIENTO PARQUE LAS GALLETICAS 2 | 1        | DOP 4,300,000.00 |



**Ayuntamiento de Moca**  
*Pasión por un pueblo!*

---

## Obras Públicas Municipales

### 5. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

#### **Equipos:**

Retro pala 420 o similar (1)  
Camiones de 3 m<sup>3</sup> (2)  
Compactador manual (1)

#### **Ficha Técnica del Proyecto: Construcción de Parque Recreativo**

- **Nombre del Proyecto:** Parque Recreativo Urbano
- **Ubicación:** [Ciudad, País]
- **Área Total:** 4,000 m<sup>2</sup>
- **Objetivo:** Crear un espacio de recreación y esparcimiento para la comunidad.
- **Elementos del Parque:**
  - Área de juegos infantiles con columpios, sube y baja, y escaladoras.
  - Senderos peatonales con pavimento ecológico.
  - Zonas verdes con árboles y jardines.
  - Área de gimnasio al aire libre con equipos de ejercicio.
  - Kiosco con servicios de baños y cafetería.
  - Iluminación LED para eficiencia energética.
- **Materiales Utilizados:** Concreto, madera tratada, acero inoxidable, césped sintético.



**Ayuntamiento de Moca**  
*Pasión por un pueblo!*

---

Obras Públicas Municipales

- **Presupuesto Estimado:** [Monto en moneda local]
- **Tiempo de Construcción:** 6 meses
- **Institución Responsable:** [Nombre de la entidad encargada]
- **Beneficiarios:** Aproximadamente 500 personas diarias
- **Normativas Aplicables:** Regulaciones de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.